Apolda – Errichtung Verbandsgebäude Technisches Hilfswerk

BAUHERR

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Erfurt

AUFTRAGSSUMME NETTO

ca. 900.000 Euro

BAUJAHR

2016 Folgeaufträge

TECHNISCHE DATEN

- **Verbandsgebäude**
  BGF: 653 m²
  BGI: 1.964 m³
- **Kfz-Halle**
  BGF: 618 m²
  BGI. 3.278 m³

ART DER ARBEITEN

- Rohbauarbeiten
- Erdbauarbeiten
- Außenanlagen

OBJEKTBESCHREIBUNG

- Neubau Ortsverbandsgebäude Technisches Hilfswerk als 2-geschossiges Massivgebäude mit EG- und OG inklusive wärmgedämmtem Mauerwerk
- Dachausbildung als Pultdachkonstruktion mit Holzsparrendach und Außenentwässerung
- Stahl-Treppenanlage im Eingangsbereich
- Ausbildung der KFZ-Halle als erdgeschossige Kalthalle mit einem Stahltragwerk und Pultdach mit Außenentwässerung
- Tragende Wand- und Deckenkonstruktionen bestehen aus verzinkten Stahlprofilen

BESONDERHEITEN

Beschränktes Platzangebot für die Gestaltung der Grünflächen inkl. Einfriedung, Hofflächen und Parkplätze aufgrund Vorhaltung erforderlicher Verkehrsflächen und Böschungssicherung

Fotografie: © Michael Miltzow, Weimar

B&V HOCH-, KABEL- UND TIEFBAU GMBH

B & V Hoch-, Kabel- und Tiefbau GmbH
Beim Weidige 21 | 99510 Apolda | Telefon: 03644 8434-0 | Fax: 03644 8434-84
E-Mail: info@bv-apolda.de | www.bv-apolda.de