

Straußfurt – Neubau Tiefkühlhaus LDZ | Logistische Dienstleistungszentren GmbH



BAUHERR

LDZ Logistische Dienstleistungszentren GmbH

ENTWURFSVERFASSER

Budszuhn.Kummer Architekt+Fachplaner, Erfurt

AUFTRAGSSUMME NETTO

ca. 850.000 Euro

BAUJAHR

August 2019 – Januar 2020

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen ca. 32 x 25 x 10,50 m

ART DER ARBEITEN

- Rohbauarbeiten
- Außenanlagenarbeiten
- Industriefußböden

OBJEKTbeschreibung

- Errichtung eingeschossiger Anbau [H = 10 m] mit ausgebautem Technikraum im 1. OG für das Logistische Dienstleistungszentrum [LDZ] in Straußfurt
- Herstellung separate Anlieferung mit Schleuse, Überladebrücke und Sektionaltor aus Stahlbetonfertigteilen, Fertigteilstützen und Fertigteil-Frostschürzen sowie Herstellung Brandwand
- Integration des Kühlhauses als freitragende Konstruktion aus Wand- und Deckenpaneelen [ausgelegt für Temperaturen bis -24° C] in die Stahlbetonkonstruktion